Szr”Reklamplast”
RS 21000 Novi Sad Stevana Dejanova 4
M.B. 60218536 , PIB 104529386
Mob.Tel:+381(0)63 77 98 459
Tel:+381(0)21 6302 212

Predmet : Ponuda za izradu i montažu svetleće reklame ćiriličnim pismom “**ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА” i latiničnim pismom “ŽELEZNIČKA STANICA”**

Dimenzije (Visina slova bez kvačica je 76cm**)**
Tačne dimenzije natpisa bi znali kada nam dostavite grafičku pripremu u vektorskom fajlu.

Opis izrade
3D slova svetleće reklame bila bi izrađena od:

- Frontalni deo 3D slova je pleksiglas u plavoj boji, debljine 3mm

Napomena: Izbegavamo lepljenje translucentne folije na beli pleksiglas jer se vremenom posle 4-5godina pod uticajem UV zraka folija počne cepati ili menjati boju.

- Bok 3D slova je opal beli liveni CN pleksiglas (dubina slova je 10cm) i postoji mogućnost da i bočna stranica prosvetljava belo ili da neprosvetljava u zavisnosti od vašeg izbora.
- Poleđina 3D slova nije vidljiva sa prednje strane a izrađena je od alubonda debljine 3mm i veke debljine 10mm.
- 3D slova se postavljaju na noseću konstrukciju izrađenu od kutijastih cevi 30x30mm plastificiranih u boju pozadine, kako bi što manje narušavale izgled svetleće reklame.
- Noseća potkonstrukcija 3D slova se postavlja na čeličnu konstrukciju izrađenu od kutijastih cevi u kombinaciji 60x60mm i kosnika 30x30mm koji se oslanjaju na tegove koji bi bili propisani od strane našeg statičara.
- LED rasveta unutar slova su Samsung LED moduli pojedinačne snage 1,2W i ukupne snage po jednom natpisu oko 700W, napon 12V.
- LED napajanja su Meanweal IP67 od 100 i 150W postavljena u zaštitne OG kutije, napon 12V.

Cena za izradu i montažu svetleće reklame …….. .1.980.200din +PDV

IZMENE I DOPUNE PREDHODNE PONUDE

- U međuvremenu nakon izlaska naših majstora na mesto montaže ustanovljeno je da Železnička stanica poseduje stare tegove koji mogu da se koriste u izradi noseće konstrukcije nove svetleće reklame.

Iz tog razloga odobravamo umanjenje predhodnog iznosa za 41.700din+PDV tako da je:

UMANJENA Cena za izradu i montažu svetleće reklame …….. . 1.938.500din +PDV

Napomena:

Način plaćanja: Avansno po predračunu 50%

Rok za izvođenje radova: 24.08.2024.
Garancija na izvedene radove: 36 meseci
Ponuda je važeća do 28.07.2024.

Novi Sad 11.07.2024.

Za Reklamplast:

___Branislav_Rakić____